

## INSTALLATIE PROCEDURE OTI-TERMINAL Plug & Play

Deze procedure beschrijft de stappen die nodig zijn een OTI-terminal, bestaande uit een Telebox en Saturn na installatie in een Vending Automaat correct te laten functioneren. Uitgaande van een situatie waarbij de uitvoerende persoon bekend is met de OTI-terminal.

### STAP 1 – VOLGORDE VAN MONTEREN EN AANSLUITEN

De OTI-terminal in deze verpakking is geheel Plug & Play.

1. Schakel de Vending Automaat uit.
2. Controleer of de de SIM (achterzijde) en Micro SD-kaart (onderzijde) in de Telebox vergrendeld zijn in de slots.
3. Monteer de Saturn en Telebox.
4. Sluit beide GSM-antennes aan op de Telebox.
5. Sluit de Telebox via de Multi-kabel aan op de MDB-aansluiting van de Vending Automaat.
6. Sluit eventuele overige afrekenystemen aan op de overgebleven MDB-aansluiting van de Multi-kabel.
7. Sluit de Saturn aan op de Multi-kabel.
8. Indien van toepassing – sluit de Telebox via de Multi-kabel aan op de audit aansluiting van de Vending Automaat.

### STAP 2 – IN BEDRIJF STELLEN

Schakel de Vending Automaat in. Controleer of de Telebox voorzien is van spanning. Er staat spanning op de Telebox indien één of meerdere LED's op de Telebox gaan knipperen/branden.

**LET OP** – Nadat er spanning op de Telebox komt te staan gaat de Telebox zich automatisch aanmelden op het Valinso netwerk. Dit proces duurt 1 tot 5 minuten. Na een geslaagde aanmelding blijft de LED 'Network' constant branden. Afrekenen via de OTI-terminal werkt alleen mits de 'Network' LED continu oplicht.

## STAP 3 – TESTEN VAN DE WERKING

### TEKST OP DISPLAY SATURN

Na een geslaagde aanmelding verschijnt op het display van de Saturn de tekst DRUK OP DE GELE "\*" TOETS AUB óf NIET GEACTIVEERD DOOR MDB.

#### **Betekenis** – DRUK OP DE GELE "\*" TOETS AUB

OTI terminal is klaar voor gebruik. Maak een test aankoop.

#### **Betekenis** – NIET GEACTIVEERD DOOR MDB

De Vending Automaat geeft de OTI-terminal geen toestemming een Cashless transactie te starten. Verhelp de oorzaak.

Verschijnt er geen of een andere tekst op het display: zorg de OTI-terminal onder spanning blijft staan en neem contact op met Valinso Service.

### TELEMETRIE

Indien van toepassing – controleer de werking van de Telemetrie. Ontvangt Vendon Cloud geen EVA-DTS informatie, dan dient er mogelijk een setting in de Telebox door Valinso aangepast te worden. Zorg dat de OTI-terminal onder spanning blijft staan en neem contact op met Valinso Service.

BEZOEK VOOR MEER INFORMATIE HET VALINSO KENNISCENTRUM

[HTTPS://SERVICE.VALINSO.NL](https://service.valinso.nl)